

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

صفحه: ۱/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

موضوع کار: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

فهرست بهای رشته بهره برداری و نگهداری از شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۲	فصل دوم. نگهداشت (نگهداری برنامه ای)	۰۲۰۵۰۲	همسطح سازی دریچه آدم رو به هر روش تا ۵۰ سانتی متر.	مورد	۲'۵۷۷'۰۰۰	۱۲۰	۳۰۹'۲۴۰'۰۰۰	۱/۹۹
۰۳	فصل سوم. تعمیرات	۰۳۰۸۰۲	تخریب و بازسازی بخش از آدمرو با دیواره آجری به عمق تا ۳ متر.	مورد	۷۰'۳۴۲'۰۰۰	۱۰	۷۰۳'۴۲۰'۰۰۰	۴/۵۲
۰۳	فصل سوم. تعمیرات	۰۳۰۸۰۶	تخریب و ترمیم ماهیچه کف آدم رو فاضلاب.	مورد	۶'۲۹۴'۰۰۰	۵۰	۳۱۴'۷۰۰'۰۰۰	۲/۰۲
						جمع	۱'۳۲۷'۳۶۰'۰۰۰	۸/۵۳

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

موضوع کار: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

## فهرست بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال ۱۴۰۲

فصل	عنوان فصل	شماره ردیف	شرح ردیف	واحد	بهای واحد	مقدار	بهای کل ردیف	درصد بهای کل ردیف به بهای کل
۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۰۳	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۲۵۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲ متر.	مترطول	۱'۷۲۰'۴۰۰	۱'۰۰۰	۱'۷۲۰'۴۰۰'۰۰۰	۱۱/۰۶
۰۴	فصل چهارم . عملیات لوله گذاری با لوله های پلی اتیلن فاضلابی	۰۴۰۱۰۷	لوله گذاری با لوله پلی اتیلن فاضلابی به قطر ۴۰۰ میلی متر و عمق ترانشه تا ۲/۵ متر.	مترطول	۲'۶۹۱'۷۰۰	۱'۰۰۰	۲'۶۹۱'۷۰۰'۰۰۰	۱۷/۳۰
۰۷	فصل هفتم. احداث آدم روها و شفت های بتنی	۰۷۰۳۰۱	احداث آدم رو با دیواره آجری، به عمق تا ۳ متر.	مترمکعب آجر چینی	۷۵'۹۳۷'۴۰۰	۶۸	۵'۱۶۳'۷۴۳'۲۰۰	۳۳/۱۹
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۱۰۲	اضافه بها به ردیف های فصل های لوله گذاری و احداث آدم روها و شفت ها، چنانچه برای حفر ترانشه و گودبرداری در زمینهای سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات خاکی با دست و حداکثر تا عمق ۲ متر انجام شود، بر حسب حجم محل حفاری.	مترمکعب	۱'۰۵۴'۳۵۰	۳۰۰	۳۱۶'۳۰۵'۰۰۰	۲/۰۳
۰۸	فصل هشتم . عملیات خاکی و مرمت نوار حفاری	۰۸۰۶۰۶	نخرب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده شده با کاتر در مسیر لوله.	مترمکعب	۳'۲۵۳'۸۰۰	۹۶	۳۱۲'۳۶۴'۸۰۰	۲/۰۱
۰۹	فصل نهم. کارهای فولادی	۰۹۰۲۰۵	نهی، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار از نوع AIII، به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۰۸'۰۰۰	۳'۰۰۰	۹۲۴'۰۰۰'۰۰۰	۵/۹۴
	جمع						۱۱'۱۲۸'۵۱۳'۰۰۰	۷۱/۵۳

. بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد

صفحه: ۳/۳

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

جدول ۲. ردیفهایی که در مجموع حائز حداقل ۸۰ درصد مبلغ هزینه کل کار هستند

موضوع کار: اجرای عملیات جمع آوری شبکه و خط انتقال فاضلاب همراه با احیای شبکه فاضلاب شهر آبگرم

نام دستگاه اجرایی:

(مبلغ به ریال)

• بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز کارگاه می باشد